

## Povodní poškozená opěrná zeď v Bělé u Turnova se dočká opravy



11. 04. 2014 13:30

**V sídle Krajské správy silnic Libereckého kraje v Jablonci n. N. se 10. dubna se uskutečnila úvodní schůzka za účasti technického dozoru investora a stavební firmy kvůli zahájení opravy povodní poškozené opěrné zdi na silnici II/283 v obci Bělá u Turnova.**

*„Jedná se o další akci z přibližně dalších šedesáti staveb, které jsou pro letošní rok naplánovány k realizaci z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta je určena na odstranění škod po povodni 2013,“* připomněl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník

Oprava havárie opěrné zdi bude prováděna za omezeného provozu se zachováním pravého jízdního pruhu, ve kterém bude omezena rychlost na 30 km/h. Zeď bude opravena formou výstavby betonové tížné zdi s kamenným obkladem, s železobetonovou přelivnou římsou a svodidlovým zábradlím se svislou výplní. V rámci opravy dojde k provedení konstrukce vozovky v levém jízdním pruhu v délce 24.0 m.

*„Stavba bude zahájena na konci dubna, v případě, že se neobjeví neočekávané skutečnosti bude dokončena nejpozději do 80 dní,“* přislíbil Robert John, vedoucí střediska Liberec z firmy Vodohospodářské stavby spol. s.r.o.

Projektovou dokumentaci na odstranění havárie opěrné zdi zpracovala firma RAL Projekt s.r.o. Předpokládané stavební náklady na základě kontrolního rozpočtu činily 1 506 896 Kč s DPH. Na základě výběrového řízení se podařilo cenu snížit na 1 185 796 Kč s DPH. Vítěznou stavební firmou se stala firma Vodohospodářské stavby spol. s.r.o.