

stavební práce bez DPH		Legenda
I.	7 100 000,00	neodkladné
II.	48 250 000,00	havarijní úsek zborcený, nebo ve stavu blížící se zborcení
III.	56 900 000,00	havarijní úsek vyžadující opravu v krátkodobém časovém horizontu
IV.	8 000 000,00	úsek vyžadující opravu v delším časovém horizontu (cca 2 - 5 let)

Celkem za havarijní stavy - hrubý odhad v Kč bez DPH	120 250 000,00	Celkem za PD kat.I.-III. odhad v Kč bez DPH	6 735 000,00
DPH 21%	25 252 500,00	DPH 21%	1 414 350,00
<b>Celkem za havarijní stavy - hrubý odhad v Kč včetně 21%DPH</b>	<b>145 502 500,00</b>	<b>Celkem za PD - hrubý odhad v Kč včetně 21%DPH</b>	<b>8 149 350,00</b>

## Českolipsko

	Číslo silnice	Poloha	Druh stavby	Podrobný popis	Hrubý odhad staveb.nákladů bez DPH v Kč	Možné následky v případě ponechání stávajícího stavu	Odhad ceny PD pro kategorii I.-III.
1	268	Nový Bor, ulice Sloupská	opěrná zeď	dl.50m havarovaná zeď, provedena opatření zajišťující odlehčení zdi od zatížení	2 000 000,00	Ohrožení provozu na silnici II/268, ohrožení pěší dopravy, objízdná trasa po místních komunikacích pro OA. Možnost poškození inženýrských sítí v komunikaci.	120 000,00
2	262	Horní Police, u žel.přejezdu	zárubní zeď	dl.100m havarovaná zeď, provizorně zajištěna bezpečnost přilehlé komunikace betonovými svodidly proti dalšímu sesuvu	9 000 000,00	Ohrožení provozu na silnici II/262, ohrožení pěší dopravy, sesuv tělesa svahu na komunikaci. Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh, provoz řízen SSZ (frekventovaná silnice nákladní dopravou)	540 000,00
3	26834	Velký Grunov, km 6,000	opěrná zeď (nábřežní)	dl.80m havarovaná zeď, ohraničeno bet.svodidly-zúžení PP profilu vozovky na jeden jízdní pruh	4 000 000,00	Ohrožení provozu na silnici III/26834, sesuv části komunikace do vodního toku. Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh.	240 000,00
4	2708	Velký Grunov	opěrná zeď	dl.130 havarijní část zdi, sesouvání tělesa komunikace do vodoteče	5 000 000,00	Ohrožení provozu na silnici III/2708, sesuv části tělesa komunikace do vodního toku. Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh.	300 000,00
5	268	km 49,00 (k.ú. Svojkov)	propustek + těleso komunikace	propustek: kaverna ve vozovce nad vtokem; těleso: sesedlé podloží, ujíždějící svah	6 000 000,00	ohrožení provozu na silnici II/268, lokální propad vozovky v místě propustku, plošný propad vozovky vlivem porušení stability podloží.	360 000,00
6	26212	Horní Libchava	opěrná zeď (nábřežní)	dl.6m sesutí zdi pod mostem, sesutí komunikace do vodoteče	1 000 000,00	ohrožení provozu na silnici III/26212, zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh	60 000,00
7	268	km 24,50 (k.ú. Kuřívody)	propustek	pískovcová klenba, rozpadlá čela, utržená krajnice se svodidlem na výtoku	1 400 000,00	ohrožení provozu na silnici II/268 (významné dopravní spojení ČL-MB), zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh	84 000,00
8	26836	Lindava, km 4,700	opěrná zeď (nábřežní)	dl.100m stav zdi ohrožuje bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci (rozsáhlá zátrž, propad vozovky,plomba)	5 500 000,00	ohrožení provozu na silnici III/26836, zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh	330 000,00
9	26839	Kunratice u Cvikova, km 3,550	opěrná zeď (nábřežní)	dl.60m zeď poškozená vodním tokem, bezpečnost provozu provizorně zajištěna betonovými svodidly	3 000 000,00	ohrožení provozu na silnici III/26839, s ohledem na šíři komunikace úplná uzavírka komunikace	180 000,00
10	2627	Volfartice, km 4,600	opěrná zeď (nábřežní)	dl.30m nábřežní zeď, pískovcová, havarijní stav, zátrž, ohrožující bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci (v km 4,400 železná lávka, sloužící jako přístup k čp.222)	2 000 000,00	ohrožení provozu na silnici III/2627, zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh (komunikace ve směrovém oblouku - nepřehlednost)	120 000,00
11	26836	Cvikov, km 5,100	opěrná zeď (nábřežní)	dl.50m špatný stavebně technický stav, lokální rozpad	2 500 000,00	ohrožení provozu na silnici III/26836, zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh (komunikace ve směrovém oblouku - nepřehlednost)	
12	2628	Skalice u České Lípy, km 4,600	opěrná zeď (nábřežní)	dl.30m poškozená zeď, bezpečnost provozu provizorně zajištěna betonovými svodidly	2 000 000,00	ohrožení provozu na silnici III/2628, zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh	120 000,00
13	268	km 58,000	opěrná zeď + propustek	dl.70m propustek: zátrž nad výtakovým čelem; opěrná zeď s poprsní zídka poškozená vlivem chybějícího odvodnění komunikace.	6 000 000,00	ohrožení provozu na silnici II/268, sesutí výtakového čela, zúžení průjezdního profilu	360 000,00

## Československo

	Číslo silnice	Poloha	Druh stavby	Podrobný popis	Hrubý odhad staveb.nákladů bez DPH v Kč	Možné následky v případě ponechání stávajícího stavu	Odhad ceny PD pro kategorii I.-III.
1	27716	Kněžičky N 50°39.67907', E 14°58.64005'	Opěrná zeď	dl.30m havarijní stav, lokální rozpady, vypadané kameny, trhá se podélně okraj vozovky, chybí svodidlo,	3 600 000,00	Ohrožení provozu na silnici III/27716, ohrožení pěší i automobilové dopravy, sesuv silnice do potoka. Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh, v horším případě úplné uzavření, rozdělení obce, objížďka cca 10 km.	216 000,00
2	27917	Svijany u mlýna Perner N 50°34.30452', E 15°3.52285'	Opěrná zeď	dl.30m špatný stavebně technický stav, lokální rozpady, spára bez malty, celá zeď ujíždí, trhá se krajnice	4 000 000,00	Ohrožení provozu na silnici III/27917, sesuv silnice. Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh, v horším případě úplné uzavření, objížďka cca 3 km. Velký provoz - zásobování pivovar Svijany.	240 000,00
3	277	Český Dub u ElektroGalvia N 50°39.01078', E 14°59.51453'	Sesutý svah	dl. 10m Spadlý svah - proveden provizorní zához - potřeba lépe zabezpečit (zeď nebo zához velkými balvany	1 200 000,00	Ohrožení provozu na silnici II/277, sesuv silnice do potoka (výška cca 4m). Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh, v horším případě úplné uzavření, objížďka cca 10 km.	72 000,00
4	3527	Jílové N 50°39.09413', E 15°6.53830'	Opěrná zeď	dl.100m špatný stavebně technický stav, lokální rozpady, spára mezi zdí a vozovkou	5 500 000,00		

## Frydlantsko

	Číslo silnice	Poloha	Druh stavby	Podrobný popis	Hrubý odhad staveb.nákladů bez DPH v Kč	Možné následky v případě ponechání stávajícího stavu	Odhad ceny PD pro kategorii I.-III.
1	2914	Bulovka N 50°58.48572', E 15°7.61968'	opěrná zeď	dl. 15m (200m) zeď spadlá v délce cca 15 m, havarijní v délce cca 200m - bezpečnost provozu provizorně zajištěna označením SDZ-Z4	12 000 000,00	Ohrožení provozu na silnici III/2914, ohrožení pěší i automobilové dopravy, sesuv silnice do potoka, vyplavení přilehlého rodinného domku. Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh, v horším případě úplné uzavření, rozdělení obce, objížďka není možná.	720 000,00
2	2918	Horní Řasnice N 50°57.83225', E 15°11.92070'	opěrná zeď	dl.30m špatný stavebně technický stav, lokální rozpady, vypadané kameny, rozšiřuje se spára mezi vozovkou a zdí, trhá se podélně okraj vozovky	2 000 000,00	Ohrožení provozu na silnici III/2918, ohrožení pěší i automobilové dopravy, sesuv silnice do potoka. Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh, v horším případě úplné uzavření, rozdělení obce, objížďka po místních komunikacích.	120 000,00
3	290	Raspenava (Lužec) N 50°53.20848', E 15°9.71447'	opěrná zeď	dl.50m špatný stavebně technický stav, lokální rozpady, vypadané kameny a základy, rozšiřuje se spára mezi vozovkou a zdí, trhá se podélně okraj vozovky	3 500 000,00	Ohrožení provozu na silnici II/290, ohrožení pěší i automobilové dopravy, sesuv silnice do řeky. Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh, v horším případě úplné uzavření, rozdělení obce, objížďka po místních komunikacích.	210 000,00
4	29011	úsek Raspenava-Ludvíkov N 50°54.23105', E 15°9.18843'	krajnice/příkop	dl.1,5km letos při přívalovém dešti odplavená krajnice, příkopy, část vozovky - provizorně zabezpečená krajnice a příkopy, opravena část propustů a provizorně místo utržené vozovky- je třeba oprava v celé délce + opatření aby nové přívalové deště nezpůsobily totéž	7 500 000,00	Hrozí opakování při dalších přívalových deštích - stržení vozovky v exponovaných úsecích, zaplavení příkopů a propustů.	450 000,00

## Liberecko

	Číslo silnice	Poloha	Druh stavby		Podrobný popis	Hrubý odhad staveb.nákladů bez DPH v Kč	Možné následky v případě ponechání stávajícího stavu	Odhad ceny PD pro kategorii I.-III.
1	27243	Zdislava N 50°45.521 E 014°52.4	Opěrná zeď	dl.50m	zeď poškozená vodním tokem, spadá v délce cca 50 m, otržená část vozovky chybí svodidlo - bezpečnost provozu provizorně zajištěna označením SDZ-Z4	4 500 000,00	Ohrožení provozu na silnici III/27243, ohrožení pěší i automobilové dopravy, sesuv silnice do potoka. Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh, v horším případě úplné uzavření, rozdělení obce, objížďka možná buď po havarijní silnici 27242 cca 10 km, nebo přes Rynoltice cca 20 km.	270 000,00
2	29020	Liberec Jizerská N 50°46.87163', E 15°6.58052'	výtokové čelo		propustek pod Orionkou - uvolněný překlad v čele, poškozené čelo, svodidlo visí ve vzduchu, trhá se okraj vozovky	100 000,00	Ohrožení provozu na silnici III/29020 na Rudolfovo a Bedřichov, ohrožení automobilové dopravy, sesuv silnice do potoka. Zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh, v horším případě úplné uzavření, objížďka přes Horskou, Kateřinky.	6 000,00
3	2711	Bílý Kostel	zátrže		stržené svahy po povodních, utržené krajnice v několika místech - provizorně zajištěno bet. svodidly	3 800 000,00	Hrozí postupný sesuv silnice, rozdělení obce, objížďka cca 15 km.	228 000,00
4	27247	Machnín	zátrže		narušená stabilita svahů, utržené krajnice v několika místech - provizorně zajištěno bet. Svodidly a SDZ Z4	15 000 000,00	Hrozí postupný sesuv silnice, ohrožení autobusové linky do Kryštofova Údolí a automobilové dopravy, objížďka cca 40 km přes Ještěd.	900 000,00
5	2711	Chotyně N 50°50.38682', E 14°51.57277'	zátrž	dl.30m	stržený svah nad Nisou, provizorně opraveno, bude se trhat a sesouvat vozovka	2 000 000,00	Hrozí opakování při jarní vyšší vodě nebo přivalových deštích, postupný sesuv silnice, rozdělení obce, objížďka cca 6 km.	120 000,00
7	27243	Jitrava N 50°47.30638', E 14°51.76670'	propustek		zanesený balvany po povodních, nelze vyčistit běžnými prostředky, nutno otevřít a provést celkovou rekonstrukci	450 000,00	Hrozí opakované vyplavování rodinných domků v obci pod propustkem při silnějších deštích.	27 000,00
8	592	Kryštofovo Údolí N 50°46.39710', E 14°55.94192'	opěrná zeď	dl.60m	před obecním úřadem se trhá opěrná zeď a betonová římsa - nejsou základy v potoce, celé hrozí utržením, rozšiřuje se spára mezi římsou a vozovkou	4 500 000,00	Hrozí náhlé utržení římsy a sesuv silnice, ohrožení autobusové linky do Kryštofova Údolí a automobilové dopravy, objížďka cca 40 km přes Ještěd.	270 000,00
9	2904	Oldřichov v Hájích	propustek		havárie příčného propustku pod komunikací	1 200 000,00	V případě zborcení hrozí omezení, případně uzavření silnice. Objížďná trasa přes Frýdlant.	72 000,00