

stavební práce  
bez DPH

## Legenda

I.	3 675 000,00	neodkladné
II.		havarijní úsek zborcený, nebo ve stavu blížící se zborcení
III.	7 895 000,00	havarijní úsek vyžadující opravu v krátkodobém časovém horizontu
IV.	30 985 000,00	úsek vyžadující opravu v delším časovém horizontu (cca 2 - 5 let)

Celkem za havarijní stavy - hrubý odhad v Kč bez DPH	42 555 000,00	Celkem za PD kat.I.-III. odhad v Kč bez DPH	185 000,00
DPH 21%	8 936 550,00	DPH 21%	38 850,00
<b>Celkem za havarijní stavy - hrubý odhad v Kč včetně 21%DPH</b>	<b>51 491 550,00</b>	<b>Celkem za PD - hrubý odhad v Kč včetně 21%DPH</b>	<b>223 850,00</b>

## Semilsko

	Číslo silnice	Poloha	Druh stavby	Podrobný popis	Hrubý odhad staveb.nákladů bez DPH v Kč	Možné následky v případě ponechání stávajícího stavu	Odhad ceny PD pro kategorii I.-III.	
1	286	Hrabačov u střediska	zárubní zeď	100	vypadávající kameny, nutné minimálně lokální opravy	1 750 000		
2	28621	Vichová	opěrná zeď	30	rozpadlá zeď podél potoka, hrozí zborcení a sesutí krajnice vozovky	1 150 000	ohrožení dopravy na III/28621, objízdná trasa po I/14 a III/28620	40 000
3	2951	Zálesní Lhota	opěrná zeď	100	rozpadlá zeď podél potoka, hrozí zborcení a sesutí krajnice vozovky	2 250 000		
4	286	Vítkovice - Mísečky	opěrná zeď	300	rozpadající se opěrné zdi podél toku	9 750 000	není možná objízdná trasa	
5	286	Vítkovice - Mísečky	opěrná zeď	200	rozpadající se opěrné zdi podél toku	4 500 000	není možná objízdná trasa	
6	286	Štěpanice	opěrná zeď	50	rozpadlá zeď, hrozí zborcení a sesutí krajnice vozovky	1 800 000		
7	28621	Vichová čelo propustu	opěrná zeď	10	padající velké kamenné čelo propustku, zúžený průjezdní profil sil. Označeno Z4	375 000	ohrožení dopravy na III/28621, objízdná trasa po I/14 a III/28620	15 000
8	148	Valteřice	opěrná zeď	15	vyvracející se opěrná zeď, hrozí pád na soukromý pozemek, trhliny ve vozovce	255 000		
9	28411	Roztoky u Jilemnice dvě zdi	opěrná zeď	25	opěrné zdi, které se vyvracejí a hrozí jejich pád na soukromý pozemek	480 000		
10	283	Nová Ves nad Popelkou	zárubní zeď	45	vypadávající kameny, nutné minimálně lokální opravy	1 800 000	hrozí sesutí velkého svahu a zavalení silnice, objízdná trasa po II/286, III/28611 a III/2849	60 000
11	2832	Rakousy	opěrná zeď	50	rozpadlá zeď, hrozí zborcení a sesutí krajnice vozovky	1 500 000	ohrožení dopravy na III/2832, objízdná trasa po III/28211, III/28212, III/28213 a III/28216	40 000
12	286	Bradlecká Lhota	opěrná zeď	70	rozpadlá zeď podél potoka, hrozí zborcení a sesutí krajnice vozovky	1 650 000		
13	292	Háje nad Jizerou	sesuv krajni.	50	uzavírka jednoho jízdního pruhu, stále postupující podélný pokles 1/3 silnice	2 250 000	páteří komunikace Semily- Jilemnice, objízdná trasa po II/289, II/290 a I/14	v projekční přípravě
14	292	Háje nad Jizerou	sesuv krajni.	20	uzavírka jednoho jízdního pruhu, stále postupující podélný pokles 1/3 silnice	750 000	páteří komunikace Semily- Jilemnice, objízdná trasa po II/289, II/290 a I/14	v projekční přípravě

## Jablonecko

	Číslo silnice	Poloha	Druh stavby	Podrobný popis	Hrubý odhad staveb.nákladů bez DPH v Kč	Možné následky v případě ponechání stávajícího stavu	Odhad ceny PD pro kategorii I.-III.	
1	28716	Kokonín	opěrná zeď	100	opěrná zeď podél vodoteče, dlouhodobě označeno A28 "nebezpečná krajnice"	2 000 000		
2	28711	Pulečný	opěrná zeď	30	svah poškozený vodou z křižovatky se silnicí 28716, poškozován soukromý majetek	1 000 000		
3	287	Bratříkov	opěrná zeď	20	uzavírka jednoho jízdního pruhu, poškození opravené silnice 2012	300 000	průjezd jedním jízdním pruhem, nepřehledný úsek, nutnost řídit dopravu pomocí semaforů, významný tah Jablonec-Železný Brod, objízdné trasy po silnicích III. Tříd, které jsou v havarijním stavu	10 000
4	2881	Malá Horka	opěrná zeď	55	zúžení do minimální šířky pro průjezd osobních aut, zákaz vjezdu nákladních A.	1 245 000	osobní a autobusová doprava projede, objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena přes Jirkov - H. Kamenici po MÚK	50 000
5	29050	Sladká Díra	zárubní zeď	50	omezení provozu	3 750 000		
6	282	Propastný - Železný Brod	opěrná zeď	200	nutné lokální opravy stávající opěrné zdi	200 000	doprava řízená semaforem a vedena jedním jízdním pruhem	bez projektu
7	29029	Janov nad Nisou	opěrná zeď	20	uzavírka jednoho jízdního pruhu, dokončení uceleného úseku opěrné zdi	2 000 000	doprava řízená semaforem a vedena jedním jízdním pruhem, dopravní komplikace směrem na Bedřichov (rekreační centrum)	10 000
8	2879a	Vrkoslavice - ul. Krkonošská	opěrná zeď	50	oprava v rámci plánované opravy splaškové kanalizace a opravy povrchu silnice	1 200 000		
9	29018	Desná III	skal. Mas.	15	hrozí sesutí skalního masivu na vozovku, vyhotoven posudek	600 000		